

Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 11+394 do km 11+894			
1.1	BCD D 05.03.11.31- 02 BCD319	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km 2500	m2 m2	 2 500,000	2 500,000
1.2	BCD D 01.02.01.22- 01 BCD319	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 3000/ha. Wywiezienie i spalanie pozostałości po karczunku. 0.06	ha ha	 0,060	0,060
1.3	BCD D 01.02.04.71- 01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 34	m m	 34,000	34,000
1.4	BCD D 01.02.04.71- 03 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 18	m m	 18,000	18,000
1.5	BCD D 04.08.01.11- 01 BCD319	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km 392	t t	 392,000	392,000
1.6	BCD D 04.03.01.22- 04 BCD319	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 7764	m2 m2	 7 764,000	7 764,000
1.7	BCD D 05.03.05.12- 03 BCD319	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 2632	m2 m2	 2 632,000	2 632,000
1.8	BCD D 05.03.05.21- 05 BCD319	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2632	m2 m2	 2 632,000	2 632,000
1.9	BCD D 02.01.01.13- 02 BCD319	Odtworzenie rowów - Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 63	m3 m3	 63,000	63,000
1.10	BCD D 05.02.01.22- 01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na poboczach, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1610	m2 m2	 1 610,000	1 610,000
1.11	BCD D 06.02.01.11- 02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami 34	m m	 34,000	34,000
1.12	BCD D 06.02.01.11- 01 BCD319	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów fi 40 8	szt. szt.	 8,000	8,000
1.13	BCD D 06.02.01.12- 02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm pod zjazdami 18	m m	 18,000	18,000

Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.14	BCD D 06.01.01.51- 02 BCD319	Umocnienie dna rowów i skarp brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 18	m2 m2	 18,000	18,000
1.15	BCD D 07.02.03.11- 01 BCD319	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) 8	szt. szt.	 8,000	8,000
1.16	BCD D 07.01.01.11- 01 BCD319	Oznakowanie poziome jezdni farbą białą, malowane mechanicznie 120	m2 m2	 120,000	120,000