

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYCINKA DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM LUB USUNIĘCIEM KARP DRZEW NA TERNIE DZIAŁANIA REJONU DROGOWEGO CIECHANÓW

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew i frezowaniem lub usunięciem karp.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i frezowaniem lub usunięciem karp, wykonywanych w ramach sprzedaży drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST oraz z zaleceniami Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, który nie spowoduje ujemnego wpływu na jakość prowadzonych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW I KRZAKÓW

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- frezarki do pni,
- koparki, koparko-ładowarki, spychacze lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Miejsce prac należy oznakować wg dynamicznej organizacji ruchu udostępnionej przez zarządcę drogi.

Przed rozpoczęciem usług szczegółową lokalizację drzew należy uzgodnić z osobą wskazaną do nadzoru ze strony Zleceniodawcy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywanych przez niego prac.

5.2. WYCINKA DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM LUB USUWANIEM KARP

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- oznakowanie miejsca pracy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- wycięcie drzewa,
- wycięcie karpy 10 cm poniżej uregulowanego poziomu nawierzchni terenu (wyfrezowanie karp) lub wyrwanie karpy,
- uzupełnienie ubytku pospółką lub wyprofilowanie skarp i rowów,
- niezwłoczne uprzątnięcie miejsca wycinki.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Zamawiającego.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu pasa drogowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni, zasypania dołów i uprzątnięcia miejsc pracy.

7. ODBIÓR ROBÓT

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem zadania Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac oraz przekaze pas drogowy Zamawiającemu. Czynności odbiorowe, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykona Komisja powołana przez Zamawiającego. Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie.

Protokół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Rejonu Drogowego

DYREKTOR
Rejonu Drogowego w Ciechanowie
mgr inż. Renata Dróżewska